



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2017 г. № 100  
с. Варна

Об утверждении Правил  
производства земляных работ на  
территории Варненского  
муниципального района

В целях организации и контроля за работами, влекущими нарушение благоустройства и муниципальной дорожной сети на территории Варненского муниципального района, на основании ст. 14 п.1 п.п.5, п.п. 20 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Администрация Варненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила производства земляных работ на территории Варненского муниципального района (приложение 1).
2. МУ «Управление строительства и ЖКХ» (Данилейко И.А.) осуществлять выдачу Ордера на земляные работы с учетом соблюдения утвержденных Правил
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Варненского муниципального района Парфенова Е.А.

Глава Варненского муниципального  
района Челябинской области



К.Ю. Моисеев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Постановлению главы  
Варненского муниципального района  
Челябинской области № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## Правила производства земляных работ на территории Варненского муниципального района

### Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила производства земляных работ на территории Варненского муниципального района (далее - Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019-2016 от 02.03.2016г., муниципальными правовыми актами Варненского муниципального района, устанавливающими единые требования к организации земляных работ на территории Варненского муниципального района, регулируют порядок производства указанных работ, оформления и выдачи разрешений (ордеров) на производство земляных работ, приема работ и закрытия разрешений (ордеров) на производство земляных работ, восстановление нарушенного благоустройства, организации движения и ограждению мест производства дорожных работ, осуществление контроля за выполнением требований настоящих Правил, ответственность за нарушение настоящих Правил.
2. Настоящие Правила обязательны для всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих (планирующих) производство земляных работ на территории Варненского муниципального района.
3. Правила устанавливают единый порядок производства всякого рода земляных работ, связанных с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий, влекущих нарушение благоустройства, естественного природного ландшафта, муниципальной улично-дорожной сети, а именно:
  - 1) при строительстве, эксплуатации, прокладке, реконструкции, переустройстве подземных инженерных сетей, коммуникаций и сооружений (трубопроводов, кабелей, линий электропередач и связи и т.д.);
  - 2) при ремонте надземных сооружений, железнодорожных путей, транспортных пересечений;
  - 3) при устройстве выгребных ям и технологических углублений глубиной более 300 мм;
  - 4) при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, зеленых зон, устройстве парковок, стоянок (при условии выемки грунта);
  - 5) при забивке и бурении скважин;
  - 6) иные работы, влекущие нарушение благоустройства территории.
4. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:
  - 1) аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждении, требующих безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам, требующее экстренного вмешательства в течение суток;
  - 2) аварийно-предупредительные работы - работы, включающие в себя диагностику

инженерных коммуникаций, иных объектов с целью выявления их дефектных участков, а также работы по ликвидации выявленных дефектов;

3) аннулирование ордера - это лишение заказчика (застройщика) права производства работ на объекте;

4) восстановление благоустройства территории - комплекс работ по восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, входов в подъезды, зеленых насаждений и т.д., существовавших до начала производства земляных работ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территории и приведение ее в порядок после производства земляных работ;

5) дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения;

6) дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

7) дорожная одежда - конструктивный элемент дороги, состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренажные и др.);

8) заказчик (застройщик) - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

9) земляные работы - работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы);

10) зона зеленых насаждений - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, в том числе парки, сады, скверы, газоны;

11) зона производства работ - территория, выделенная для производства земляных работ, а также используемая при производстве работ, в том числе для временного размещения материалов, оборудования, механизмов;

12) ИСОГД - информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

12) инженерные коммуникации - подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них;

13) капитальный ремонт - работы по восстановлению или замене отдельных конструктивных частей объекта в связи с их физическим износом и (или) разрушением на аналогичные или иные улучшающие их эксплуатационные показатели без изменения основных техникоэкономических показателей объекта;

14) проектная документация - в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта;

15) ПОС - проект организации строительства, проектная документация, в которой укрупнено решаются вопросы рациональной организации строительства;

16) ППР - проект производства работ, проектная документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта;

17) производитель работ - юридическое или физическое лицо, которое выполняет работы;

18) разрешение (ордер) на производство земляных работ (далее - ордер) - представляет собой документ, дающий право осуществлять производство земляных работ на территории Варненского муниципального района;

19) схема организации дорожного движения - схема участка дороги, на котором проводятся дорожные работы, с указанием его метрических параметров, имеющихся на нем искусственных сооружений, размещений именных технических средств организации дорожного движения, вида и характера проводимых работ, сроков их исполнения, наименования застройщика, а также фамилии и телефоны должностных лиц, ответственных за производство земляных работ; при производстве земляных работ на улицах с движением пассажирского транспорта;

20) уполномоченная организация - учреждение, организация, наделенные компетенцией в соответствии с правовыми актами администрации Варненского муниципального района по оформлению разрешений на производство земляных работ, по контролю за ходом, а также приемке выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства и осуществлению иных организационных мероприятий, связанных с производством земляных работ на территории Варненского муниципального района (далее Уполномоченная организация).

## **Глава 2 . Порядок разработки исходной документации для проектирования и строительства**

5. При разработке проектной документации для нового строительства, реконструкции, капитального ремонта проезжей части, улиц, площадей, а также инженерных коммуникаций, расположенных в зоне проектируемых дорожного полотна, необходимо предусматривать:

1) закладку поперечных резервных каналов и труб перспективных прокладок в границах проезжей части во избежание повторных разрывов, а также конструктивные решения, позволяющие проводить последующие эксплуатационные ремонтные и реконструктивные работы на коммуникациях без нарушения дорожной одежды, благоустройства территории и зеленых насаждений;

2) прокладку инженерных сетей от мест присоединения до объекта строительства, как правило, до начала работ по нулевому циклу зданий и сооружений, за исключением случаев, специально оговоренных в проекте.

6. В состав проектной документации обязательным разделом включается документация по организации строительства и производству работ. В составе проекта организации строительства (далее - ПОС) разрабатывается:

1) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений;

2) строительный и генеральный планы, включающие расположение постоянных зданий и сооружений, места размещения временных сооружений, постоянные и временные дороги, инженерные сети, места подключения инженерных временных коммуникаций к действующим сетям, места размещения складских площадок, пункты очистки (мойки) колес автотранспорта, бункеров-накопителей для бытового и строительного мусора, разработку мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов;

3) общая схема работ с нанесением на план в масштабе 1:500 с перечнем нарушенных объектов благоустройства (детские игровые площадки, автостоянки и зеленые насаждения и т.п.);

4) режим работы в ночное время;

5) внешний вид и содержание ограждения.

7. Проектным организациям и заказчикам (застройщикам) при разработке проектов строительства и реконструкции объектов коммуникаций и других сооружений необходимо предусматривать средства на восстановление нарушаемого благоустройства по окончании работ, учитывать необходимость наличия мест складирования материалов в границах

отведенных земельных участков.

8. Получение ордера необходимо в отношении следующих видов работ:

- 1) вскрытие и разработка грунта, в том числе его планировка под любые последующие виды работ;
  - 2) вскрытие дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, зон зеленых насаждений;
  - 3) все виды дорожных работ, кроме указанных в пункте 9 Правил;
  - 4) производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте инженерных коммуникаций независимо от способа их прокладки; производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте инженерных коммуникаций, проходящих транзитом через строительную площадку или имеющих точки подключения в ее пределах; производство земляных работ при устройстве временных инженерных коммуникаций на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта за пределами земельного участка, предоставленного для целей строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
  - 5) установка (замена) опор линий электропередач, связи, опор освещения;
  - 6) забивка шпунта, устройство свай (в том числе пробных свай на стадии проектно-изыскательских работ);
  - 7) производство земляных работ при инженерных изысканиях, установка геодезических знаков;
  - 8) установка стационарных дорожных ограждений и направляющих устройств;
  - 9) производство земляных, дорожных работ при благоустройстве и озеленении территорий, в том числе посадка (пересадка) деревьев, локальное и комплексное восстановление нарушенного благоустройства;
  - 10) установка элементов городской инфраструктуры, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций, а также торговых, остановочных и иных павильонов;
  - 11) производство аварийно-предупредительных работ;
  - 12) при строительстве объекта, затрагивающем несколько улиц, или при большой протяженности трассы строительство и ремонт ведутся поэтапно с оформлением ордера на каждый этап отдельно.
- Прокладка или вынос внеплощадочных сетей оформляется отдельным ордерам.
- 13) производство земляных работ по устранению аварий в соответствии с главой 5 Правил.

9. Получение ордера не требуется в отношении следующих видов работ:

- 1) производство работ на землях, отведенных застройщикам под строительство объектов капитального строительства;
- 2) срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя в пределах одного объекта с восстановлением покрытия в течение суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;
- 3) ремонт дорожного покрытия из штучного материала в пределах одного объекта с восстановлением покрытия в течение трех суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;
- 4) заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия;
- 5) поверхностная обработка дорожного покрытия;
- 6) перестановка одиночных бортовых камней;
- 7) замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных кодеров;
- 8) ремонтная профилировка и планировка дорожной одежды переходного типа, укрепленных и неукрепленных обочин, разделительных полос, откосов земляного полотна, водоотводных кюветов;
- 9) очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора,

посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений;

10) наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена отдельных элементов технических средств организации дорожного движения, установка в тротуары и зону зеленых насаждений стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м.;

11) работы по уходу за зелеными насаждениями (включая посадку кустарников взамен утраченных).

10. Основанием для начала производства земляных работ, предусмотренных в пункте 8 Правил, является ордер, выданный Уполномоченной организацией в соответствии с Административным регламентом предоставления Варненским муниципальным районом муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществления земельных работ, утвержденным постановлением администрации Варненского муниципального района № 221 от 06.04.2016 (далее Регламент)

Производство работ, предусмотренных в пункте 8 Правил, без ордера, а также не предусмотренных ордером, запрещено и является самовольным.

11. Получение ордера заинтересованным лицом осуществляется в соответствии с Регламентом.

### Глава 3. Порядок производства земляных работ

12. До начала земляных работ застройщиком должна быть создана и передана производителю работ по акту геодезическая разбивочная основа в соответствии со СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». Основа создается организацией имеющей соответствующий допуск саморегулируемой организации (далее СРО) к выполняемым видам работ.

13. Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций (закрепление на местности знаков геодезической разбивки) производится при наличии согласованной и утвержденной проектной документации

14. Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций осуществляется организацией имеющей допуск СРО к выполняемым видам работ

15. Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций самими строительными организациями категорически запрещается

16. Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций оформляется актом в трех экземплярах: первый экземпляр для Уполномоченной организации Варненского муниципального района (МУ «Управление строительства и ЖКХ»); второй экземпляр для застройщика; третий экземпляр для производителя работ

17. Производство земляных работ осуществляется в соответствии со СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 3.13330.2011 «Организаций строительства», а так же с соблюдением других действующих строительных норм и правил, правил технической эксплуатации, правил безопасности и нормативных документов на проектирование, строительство, осуществление строительного контроля застройщика, производственного контроля производителя работ, контроля органов государственного надзора в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией, требованиями настоящих Правил

18. Зона производства работ должна быть оборудована ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, техническими средствами организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

19. Для работ эксплуатационного характера, связанных с открытием смотровых колодцев и ремонтом дорожных покрытий, применяются легкие переносные ограждения и дорожные знаки, в качестве ограждения используются специально предназначенные для этого блоки из полимерных материалов. Применение бетонных блоков и железобетонных свай в качестве ограждения зоны производства работ запрещено.

20. В темное время суток зона производства работ должна освещаться.

21. При производстве земляных работ подземные сети, пришедшие в ветхость или

замененные другими инженерными сооружениями, исключаются из эксплуатации и могут быть оставлены в грунте при выполнении следующих условий:

1) колодцы и камеры должны быть разобраны на глубину не менее 1 метра и засыпаны песком с тщательным уплотнением, а крышка, решетка и другое оборудование снято;

2) входные и выходные отверстия трубопроводов диаметром более 400 мм в колодцах и камерах должны быть плотно закрыты;

3) кирпичные и бетонные сооружения больших диаметров должны быть плотно заложены каменными материалами или засыпаны песком, а электрокабели изолированы.

22. При производстве земляных работ вблизи геодезических пунктов (центры полигонометрии, триангуляции, реперы и марки нивелирования, газопроводов, линий связи и т.д.) необходимо руководствоваться инструкциями и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

23. Засыпка траншей и котлованов производится под строительным контролем застройщика в присутствии производителя работ, представителя организации, выполняющей исполнительную схему инженерных коммуникаций. Засыпка траншей на местах пересечения с существующими инженерными коммуникациями производится в присутствии представителей заинтересованных служб и организаций, эксплуатирующих сети. О качестве засыпки траншей составляется акт сдачи-приемки обратной засыпки траншеи, котлована после производства земляных работ в 2-х экземплярах:

1) первый экземпляр для Уполномоченной организации;

2) второй экземпляр для застройщика.

24. В целях избежание просадок при восстановлении усовершенствованных дорожных покрытий засыпка траншей и котлованов производится непросадочным грунтом слоями толщиной не более чем 20 см с послойным уплотнением катком. В летних условиях засыпка траншей производится чистым песком с поливкой водой, а в зимних условиях - тальми песчано-гравийными смесями или щебнем с послойным уплотнением на всю глубину.

25. При засыпке траншей ненадлежащим грунтом без необходимого уплотнения или с нарушением других технических условий представители организаций, осуществляющих строительный контроль за качеством засыпки, имеют право остановить работы и потребовать выбрать засыпанный грунт, выписать предписание или составить протокол об административном правонарушении.

26. Запрещается:

1) засыпка траншей до выполнения исполнительной схемы инженерных коммуникаций;

2) засыпка траншей и котлованов машинами и механизмами на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованное покрытие.

27. При производстве земляных работ застройщик обязан:

1) до начала производства земляных работ, указанных в пункте 8 настоящих Правил, получить ордер;

2) до начала производства земляных работ, информировать о начале производства работ организацию, осуществляющую содержание и техническую эксплуатацию объекта;

3) передать оформленный ордер производителю работ;

4) осуществлять строительный контроль;

5) в случае повреждения существующих дорог за свой счет восстановить нарушенное дорожное покрытие в соответствии со сроками, указанными в Ордере;

6) после завершения работ в пределах срока действия ордера выполнить полное восстановление нарушенного благоустройства, если проектной документацией не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка работ;

7) в процессе выполнения работ информировать Уполномоченную организацию об

изменении условий, на основании которых производилась выдача ордера;

8) своевременно извещать представителей заинтересованных служб и организаций о времени начала засыпки траншей и котлованов;

9) до засыпки траншей и котлованов выполнить исполнительную схему инженерных коммуникаций в порядке, установленную Орденом;

10) при ожидаемом срыве сроков окончания работ, указанных в ордере, не позднее, чем за двое суток до окончания срока обратиться в Уполномоченную организацию с заявлением о продлении ордера;

11) после завершения производства земляных работ, восстановления нарушенного благоустройства закрыть ордер в порядке, установленном Регламентом.

28. Производитель работ, получивший ордер от застройщика, приступает к работе после:

1) полной подготовки трассы или строительного участка (пересадка зеленых насаждений, срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отведенном месте, снос строений и т.д.);

2) доставки до начала работ необходимых материалов и установки ограждений, предусмотренных согласованным ППР, знаков дорожного движения в соответствии со схемой организации движения, аншлагов с указанием наименования и местонахождения объекта, названия заказчика работ и подрядной организации, номеров их телефонов, должности и фамилии ответственного производителя работ, даты начала и окончания строительства;

3) устройства подъездных путей (к строительным площадкам и местам производства работ) с твердым покрытием, соответствующим установленным требованиям, исключающим вынос грязи и мусора с места производства работ;

4) устройства площадки с оборудованием, обеспечивающим удаление грязи с шасси и иных загрязненных частей транспортных средств и механизмов;

5) монтажа аварийного освещения и освещения опасных мест;

6) прихода на место производства работ вызванных телефонограммой до начала работ представителей организаций, указанных в условиях согласований земляных работ, для установления точного расположения подземных сооружений;

7) вручения ответственным лицом машинисту землеройного механизма схемы производства работ с обозначением на месте границ работ и расположения действующих подземных сооружений, сохранность которых должна быть обеспечена;

8) закрытия фасадов зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади, навесным декоративно-сетчатым ограждением;

9) установки бункера-накопителя для сбора строительного мусора или выделения для этих целей специальной площадки. Не допускается закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов;

10) оборудования автотранспорта, перевозящего инертные материалы, специальными съемными тентами.

29. При выполнении работ производитель работ обязан:

1) Назначить ответственных лиц из инженерно-технических работников, обладающих техническими знаниями, для выполнения поручаемых работ, ознакомленных с настоящими Правилами и отвечающих за безопасность людей, соблюдение правил дорожного движения, сохранность существующих сооружений в сроки, указанные в ордере (далее - ответственное лицо производителя работ);

2) иметь на объекте ордер, а также заверенные подписью и печатью застройщика копии следующих документов: утвержденной проектной документации; в случае ограничения или закрытия дорожного движения - схемы организации дорожного движения.

3) Предъявлять вышеперечисленные документы представителям контрольных органов, осуществляющих контроль за выполнением требований настоящих Правил.

4) Оградить зону производства работ ограждением, обеспечивающим безопасное



движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, установить технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения;

5) установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования застройщика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания закрытия (ограничения) движения транспортных средств (в случае такого закрытия либо ограничения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов;

6) обеспечить доступ на зону производства работ представителей контрольных органов, осуществляющих контроль за выполнением требований настоящих Правил;

7) при обнаружении на месте производства земляных работ действующих объектов инженерной инфраструктуры, не указанных в проекте организации работ, лицо, производящее работы, обязано немедленно приостановить производство работ до определения владельца объектов инженерной инфраструктуры и его вызова для согласования дальнейших действий.

Споры, возникающие при повреждении объектов инженерной инфраструктуры, разрешаются сторонами в установленном законодательством порядке;

8) организовать складирование материалов, временное хранение техники в соответствии с ПОС, ППР, настоящими Правилами. Доставку материалов и техники на место работ производить только после регистрации ордера в организациях, указанных в ордере;

9) содержать зону производства работ и прилегающую территорию в чистоте;

10) не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию зоны производства работ;

11) обеспечить сохранность материалов покрытия улицы (дорожных и тротуарных плит, бордюрного камня и т.д.);

12) при вскрытии дорожных покрытий поддерживать и содержать эти участки в безопасном для проезда и прохода состоянии до полного восстановления покрытий;

13) выполнять условия ордера.

30. При производстве земляных работ запрещается:

1) производить земляные работы без получения ордера;

2) производить ремонт инженерных коммуникаций под видом аварий;

3) перемещать существующие инженерные коммуникации, не предусмотренные утвержденной проектной документацией, без согласования с заинтересованными службами и организациями, с Уполномоченной организацией даже если указанные сооружения мешают производству работ;

4) возводить какие-либо строения и сооружения на трассах существующих инженерных коммуникаций;

5) выносить ограждения дальше границ отведенного участка;

6) засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки и патрубки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленых насаждений, геодезических знаков. Для защиты этих устройств должны применяться щиты и короба, обеспечивающие свободный доступ;

7) складировать материалы и конструкции в зоне зеленых насаждений, в охранных зонах инженерных коммуникаций;

8) засыпать кюветы и водостоки, а также устройства переездов через водосточные канавы и кюветы;

9) вырубать деревья и кустарники, обнажать корни;

10) засорять прилегающие улицы и ливневые канализации при откачке воды. Водоотливные работы должны производиться с применением отстойников; работы по пропуску ливневых и талых вод в местах производства земляных работ возлагаются на

застройщика;

11) перегонять к местам ведения работ по улицам города трактора и машины на гусеничном ходу.

#### **Глава 4. Строительство, реконструкция и ремонт дорог и тротуаров**

31. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог и тротуаров выполняется после строительства, реконструкции и ремонта или перекладки подземных сетей и сооружений.

32. При невозможности выполнения работ по строительству подземных сооружений до начала дорожно-строительных работ заказчик, по согласованию эксплуатационных организаций обязан предусмотреть в проекте закладку резервных труб или футляров на пятилетнюю перспективу в местах пересечения проезжей части и тротуаров строящейся, реконструируемой или капитально ремонтируемой дороги.

33. Перед началом работ заказчику необходимо:

1) оформить в уполномоченной организации разрешение на право производства работ в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) проверить выполнение работ по прокладке сетей и сооружений согласно проекту и получить письменное подтверждение об их завершении или о том, что работы по перекладке проводиться не будут;

3) принять по акту от эксплуатационных организаций на сохранность на время строительства подземные и наземные сооружения, расположенные в зоне работ.

34. Организации, выполняющие работы по строительству и капитальному ремонту дорог, обязаны под надзором представителей соответствующих эксплуатационных организаций устанавливать люки камер и колодцев сооружений и газовые коверы в одном уровне с проезжей частью. При этом крышки коверов следует устанавливать по направлению движения транспорта.

Основание под люки на проезжей части дорожного покрытия должно быть выполнено из опорных железобетонных плит. В местах, где невозможна установка опорных плит, допускается подъем люков колодцев на железобетонные сегменты.

Устройство основания под люки из кирпича, скола асфальтобетона и других подручных материалов запрещается.

Ремонт дорожных покрытий городских улиц и внутриквартальных территорий должен производиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

35. Текущий ремонт колодцев инженерных коммуникаций, включая восстановление дорожного покрытия, должен производиться в течение суток организациями, ответственными за эксплуатацию инженерных коммуникаций.

36. По окончании дорожных работ подрядные организации обязаны:

1) вывезти оставшиеся грунт, мусор и строительные материалы;

2) сдать по акту заказчику, эксплуатационной организации заложенные через проезжую часть дороги резервные трубы или футляры на проходимость;

3) сдать по акту эксплуатационным организациям принятые на сохранность подземные и наземные сооружения; по не сданным в эксплуатацию участкам дорог движение транспорта не допускается.

#### **Глава 5. Порядок производства земляных работ при авариях**

37. При аварии подземных сооружений, в результате чего может приостановиться функционирование этих сооружений, нарушиться нормальная работа связанных с ними других сооружений, остановится работа пассажирского транспорта или могут возникнуть несчастные случаи, руководители (диспетчер) организации, в ведении которой находятся эти сооружения, обязаны немедленно после получения сигнала об аварии:

1) выслать аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, для ликвидации аварии;

2) известить об аварии диспетчера администрации Варненского муниципального

района, а также организации, имеющие смежные подземные сооружения у места аварии.

38. Ликвидация аварий на инженерных сетях и сооружениях может проводиться только организациями, имеющими право (свидетельство СРО о допуске к выполняемым видам работ) на эксплуатацию и ремонт соответствующих инженерных систем, а также свидетельство СРО о допуске на выполнение земляных работ (в предусмотренных законодательством случаях).

39. В случае, если работа по ликвидации аварии требует полного или частичного закрытия дороги, немедленно направить к месту аварии ответственных лиц для изменения схемы движения и организации безопасного движения транспорта и пешеходов. Движение транспорта и пешеходов должны быть организованы в соответствии с «Рекомендациями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» ОДМ 218.6.019-2016 от 02.03.2016г.

40. Организации, имеющие в зоне аварии инженерные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны немедленно выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения подведомственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ.

41. Организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи места аварии, обязаны по первому требованию руководителя аварийных работ немедленно освободить участок.

42. При любой продолжительности работ по ликвидации аварии ордер на земляные работы оформляется в течение трех суток с момента обнаружения аварии.

43. Аварии, независимо от типа коммуникаций (сооружений), должны устраняться в срок не более десяти суток, включая восстановление благоустройства в местах аварийных разрытий после завершения работ по устранению аварий.

44. Организация, выполняющая работы, несет ответственность за несвоевременное устранение аварии и восстановление благоустройства.

45. Место производства аварийных работ ограждается щитами или заставками установленного образца.

На проезжей части улиц, кроме ограждения, устанавливаются красные габаритные фонари, дорожные знаки, указатели проезда транспорта, прохода пешеходов и т.д.

Места работ в зоне движения пешеходов при отсутствии наружного освещения оборудуются светильниками.

Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

46. После ликвидации аварии, засыпки траншей, котлованов и уборки мусора организация, производившая работы, передает объект по акту организации, с которой заключен договор на благоустройство.

#### **Глава 6. Порядок восстановления благоустройства**

47. После окончания производства земляных работ застройщиком производится восстановление нарушенного благоустройства в сроки производства земляных работ, указанные в ордере.

48. Застройщик в период с 15 апреля по 20 октября обязан восстановить нарушенное благоустройство после окончания работ в указанный в ордере период времени. При производстве работ с 21 октября по 14 апреля восстановление нарушенного благоустройства застройщиком осуществляется в срок до 1 июня текущего года.

49. К восстановлению нарушенного благоустройства относятся:

- 1) подсыпка и планировка территории на месте производства земляных работ;
- 2) восстановление зеленых насаждений: газонов (с севом газонной травы), посадка деревьев и кустарников;
- 3) восстановление малых архитектурных форм;

- 4) восстановление дорожного покрытия;
- 5) вывоз лишнего грунта;
- 6) уборка строительного мусора и ограждений.

50. Вывоз лишнего грунта, а также уборка зоны производства работ от строительного мусора и ограждений должны быть произведены производителем работ в суточный срок после окончания производства земляных работ, при этом ограждение у места разрытий может быть снято только после восстановления дорожного покрытия.

51. Для восстановления дорожных покрытий на центральных улицах, в скверах и парке, а также в местах большого движения транспорта и пешеходов, работы по восстановлению нарушенного благоустройства должны начинаться немедленно после засыпки траншей, уплотнения основания до необходимого коэффициента уплотнения материала с усовершенствованным покрытием при засыпке траншеи должен быть не менее 0,98 и заканчиваться в течение 2-х суток, при этом восстановление дорожных покрытий производится на всю ширину проезжей части улицы.

52. Сдача восстановления нарушенного благоустройства застройщиком комиссии по приемке восстановленного благоустройства после производства земляных работ осуществляется путем оформления акта полного восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ на территории Варненского муниципального района (приложение 3 к Правилам). Объект проведения восстановительных работ снимается с контроля после проверки фактического выполнения, качества, о чем составляется акт с участием представителей организации, производившей работы, балансодержателя территории, уполномоченной организации.

53. В состав комиссии входят представители Уполномоченной организации, застройщика, производителя работ и других организаций по согласованию.

54. Акт полного восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ на территории Варненского муниципального района оформляется в 2-х экземплярах:

- 1) первый экземпляр для Уполномоченной организации;
- 2) второй экземпляр для застройщика.

55. В случае некачественного восстановления нарушенного благоустройства застройщик обязан по требованию Уполномоченной организации устранить недостатки.

56. Работы по восстановлению благоустройства должны выполняться лицами, имеющими свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим видам работ (в предусмотренных законодательством случаях).

57. Засыпка траншей и котлованов производится подрядной организацией под техническим контролем заказчика. В местах пересечения с существующими подземными сооружениями засыпка производится в присутствии представителей владельцев сетей с последующим оформлением акта о качестве засыпки.

58. Обратная засыпка и устройство основания в зимнее время должны выполняться по методике, определённой действующими строительными нормами и правилами, обеспечивающими необходимое качество проведения работ.

59. Заказчик в течение трёх лет несёт ответственность за качество засыпки траншеи (котлована), устройство основания и в случае возникновения просадок обязан произвести ремонт или профинансировать его выполнение дорожно-эксплуатационной службой.

60. Устранение просадок или провалов на проезжей части улиц и тротуаров, возникших в результате проведения работ по прокладке коммуникаций закрытым способом производится или финансируется исполнителем работ в течение трех лет после завершения работ.

61. Организации, выполняющие работы по восстановлению асфальтового покрытия проезжих частей и тротуаров, несут ответственность за его качественное состояние в течение трёх лет после завершения работ.

62. При проведении работ в зимний период и невозможности восстановления асфальтового покрытия и зеленых насаждений благоустройство восстанавливается во временном варианте с представлением гарантийных обязательств по завершению работ в сроки, согласованные с уполномоченной организацией.

63. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров, проездов, дорог после прокладки или ремонта инженерных сетей выполняется на всю ширину с заменой ограничителей.

64. Запрещается:

- 1) засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия;
- 2) засыпка траншей на проездах и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими просадочными материалами;
- 3) засыпка траншей до выполнения исполнительной съемки проложенных инженерных сетей.

#### **Глава 7. Оформление исполнительной документации**

65. Выполнение исполнительной и контрольной геодезических съемок, составление и оформление исполнительных чертежей на построенные инженерные коммуникации, здания и сооружения производится специализированной организацией в масштабе 1: 500.

66. Исполнительные съемки по всем видам коммуникаций выполняются до засыпки траншей.

#### **Глава 8 Порядок приемки работ и закрытия ордера**

67. Для закрытия ордера застройщику необходимо в течение 10 рабочих дней с момента окончания производства земляных работ представить в Уполномоченную организацию администрации Варненского муниципального района следующие документы:

- 1) заявление о закрытии ордера на производство земляных работ (приложение 5 к Правилам);
- 2) оригинал ордера;
- 3) акт освидетельствования скрытых работ;
- 4) акт сдачи-приемки обратной засыпки траншеи, котлована после производства земляных работ;
- 5) акт полного восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ на территории Варненского муниципального района (приложение 4 к Правилам);
- 6) материалы исполнительной схемы инженерных коммуникаций;
- 7) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением;
- 8) документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением (доверенность, приказ о назначении, решение об избрании, заверенные в установленном законом порядке).

68. Результаты приемки работ, скрывааемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ, в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

69. Акт освидетельствования скрытых работ - это официальный документ, составляемый после приемки представителями застройщика, подрядчика и авторского надзора выполненных работ. Составление такого документа дает право на производство последующих работ.

70. Акт освидетельствования скрытых работ оформляется в 3-х экземплярах:

- 1) первый экземпляр для Уполномоченной организации администрации Варненского муниципального района;
- 2) второй экземпляр для застройщика;

3) третий экземпляр для производителя работ.

71. Исполнительная схема инженерных коммуникаций выполняется в масштабе 1:500 в целях передачи в администрацию Варненского муниципального района для формирования и ведения ИСОГД.

72. Исполнительная схема инженерных коммуникаций выполняется до засыпки траншей. При засыпке траншей обязательно присутствие представителя организации, производящей исполнительную схему инженерных коммуникаций.

73. Исполнительная схема инженерных коммуникаций выполняется в трех экземплярах и в течение 10 дней после окончания работ передается:

1) первый экземпляр для Уполномоченной организации администрации Варненского муниципального района;

2) второй экземпляр для застройщика;

3) третий экземпляр для производителя работ.

74. Свой экземпляр исполнительной схемы инженерных коммуникаций застройщик предъявляет комиссии по приемке в эксплуатацию законченного сооружения.

75. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для закрытия ордера на производство земляных работ, выезд на место производства земляных работ, согласование акта полного восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ на территории Варненского муниципального района со службами и организациями, внесение в текст ордера на производство земляных работ записи о закрытии ордера на производство земляных работ осуществляются в течение 7 рабочих дней.

76. Закрытие ордера осуществляется путем удостоверения закрытия на лицевой стороне оригинала ордера подписью Уполномоченной организацией. Подпись заверяется печатью.

77. Застройщик в день обращения получает на руки оригинал ордера с отметкой Уполномоченной организацией о его закрытии.

#### **Глава 9. Контроль за выполнением Правил, ответственность за нарушение Правил.**

78. Контроль за выполнением Правил в части соблюдения порядка оформления ордеров, наличия разрешительной и проектной документации при производстве работ, соблюдения сроков ведения работ, норм по перемещению грунта при производстве земляных работ, внешнего благоустройства и содержания строительных площадок, соблюдения заложенных в них требований по организации и производству работ выполняет уполномоченная организация.

79. По требованию сотрудников уполномоченной организации руководители подрядных организаций, должностные лица, ответственные за производство работ и эксплуатацию сооружений, обязаны предъявлять разрешительную, проектно-сметную и другую техническую документацию, имеющую отношение к проверяемым объектам.

80. В ходе проверок строительных площадок устанавливается:

1) наличие свидетельства СРО о допуске к строительным работам у юридического лица (организации) на право строительства, реконструкции, капитального ремонта или других видов работ;

2) правомерность производства работ (наличие необходимой разрешительной, проектной и технической документации);

3) соответствие принадлежности объекта и видов выполняемых работ сведениям, указанным в ордере и других технических документах;

4) соблюдение сроков производства работ в соответствии с утвержденными графиками;

5) соответствие расположения строительной площадки стройгенплану, схеме производства работ;

6) соответствие типа и внешнего вида ограждения строительной площадки (фасада здания, сооружения) требованиям, согласованным с уполномоченной организацией, а также

соблюдение требований к его содержанию;

7) выполнение требований правил по обустройству и внешнему содержанию строительной площадки;

8) исполнение предписаний, выданных уполномоченной организацией.

81. При контроле аварийных работ проверяется наличие аварийной телефонограммы или ордера, свидетельства СРО о допуске к выполняемым видам работ (в предусмотренных законодательством случаях), исполнительной документации и схемы работ, а также обустроенность и внешнее содержание места работ, выполнение благоустройства после завершения работ.

82. В случае несоблюдения подрядной (эксплуатационной) организацией или заказчиком земляных работ настоящих Правил уполномоченной организацией оформляется протокол о факте нарушения и выдается предписание на устранение нарушения с указанием срока. Выполнение предписаний уполномоченной организации обязательно для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, производящих работы на территории Варненского муниципального района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

83. При выявлении грубых нарушений организации строительства и производства земляных и строительных работ, связанных с нарушением экологической среды, или выявлении фактов незаконного строительства уполномоченная организация информирует о выявленных нарушениях саморегулируемую организацию, выдавшую свидетельство о допуске к строительным работам.

84. В случае выявления фактов нарушения Правил, связанных с гибелью людей, причинением вреда их здоровью или нанесением городскому хозяйству значительного материального ущерба, материалы на руководителей и должностных лиц передаются в органы прокуратуры в установленном законом порядке.

85. Ответственность за нарушение настоящих Правил в равной степени несут как организации - производители работ, так и заказчик этих работ, который обязан осуществлять технический надзор за их проведением.

86. В случаях, предусмотренных законодательством, граждане, должностные и юридические лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к уголовной, административной, гражданской и дисциплинарной ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Правилам производства земляных  
работ на территории Варненского  
муниципального района Челябинской  
области

Начальнику МУ «Управление строительства и  
ЖКХ»

от \_\_\_\_\_  
наименование юридического лица, ФИО - заявителя (заказчика,  
застройщика работ) ФИО, должность лица, действующего от  
имени заявителя документ, удостоверяющий личность (серия,  
номер, орган, выдавший документ)  
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени  
заявителя \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

контактный телефон \_\_\_\_\_

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать протокол согласований (подписной лист) с указанием перечня лиц,  
интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ:  
\_\_\_\_\_ (указать вид (наименование) работ в соответствии с проектом организации работ)

в \_\_\_\_\_ районе  
\_\_\_\_\_ (населенного пункта)

улица: \_\_\_\_\_

на участке от \_\_\_\_\_

Приложение: \_\_\_\_\_

- 1) сведения о застройщике (наименование организации или Ф.И.О. физического лица);
- 2) проектная документация (при необходимости, проект производства работ (при необходимости));
- 3) протокол согласования (подписной лист);
- 4) разрешение на строительство (в случае, если его получение предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- 5) схема организации движения автомобильного транспорта, при производстве земляных работ, согласованная при производстве работ на проезжей части;
- 6) рабочие чертежи подземно-надземных сооружений (копия сводного плана инженерных сетей, план трасс);
- 7) акт и схема разбивки с привязками и реперами;
- 8) договор на выполнение прокладки инженерных коммуникаций с лицом, имеющим допуск саморегулируемой организации (далее - СРО) к выполняемым видам работ (в предусмотренных законодательством случаях), копия свидетельства СРО о допуске;



- 9) договор на восстановление благоустройства с лицом, имеющим допуск саморегулируемой организации (далее - СРО) к выполняемым видам работ (в предусмотренных законодательством случаях), копия свидетельства СРО о допуске;
- 10) наименование работы, график производства работ, объемы производства и предполагаемые сроки выполнения работ;
- 11) акт обследования земельной площади, попадающей под строительство, реконструкцию или ремонт объекта;
- 12) разрешение на снос (пересадку) и полную обрезку кроны зеленых насаждений (при необходимости);
- 13) технические условия;
- 14) разрешение на снос (пересадку) и полную обрезку кроны зеленых насаждений (при необходимости);
- 15) документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением (доверенность, приказ о назначении, решение об избрании, заверенные в установленном законом порядке).

(ФИО)

(подпись)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Правилам производства земляных  
работ на территории Варненского  
муниципального района Челябинской  
области

**АКТ**

**обследования места производства земляных работ и состояния зеленых насаждений**  
от «     » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика \_\_\_\_\_  
(организация, должность ФИО)

Специалист МУ «Управление строительства и ЖКХ» \_\_\_\_\_

составили настоящий акт \_\_\_\_\_ о том, что работы \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

расположен \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

по улице \_\_\_\_\_

на участке \_\_\_\_\_

будут производиться согласно проекту организации работ (чертеж) № \_\_\_\_\_

Общая площадь земляных работ числе: составляет: \_\_\_\_\_ кв. м,  
- автомобильные дороги \_\_\_\_\_ в том \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ кв. м; тротуары \_\_\_\_\_

- внутриквартальные проезды, хозяйственные проезды, автостоянки \_\_\_\_\_ кв. м,

- пешеходные дорожки кв. м; бытовые площадки \_\_\_\_\_ кв. м,

- малые архитектурные формы \_\_\_\_\_ шт.; бордюры (поребрик) \_\_\_\_\_ п. м,

- деревья \_\_\_\_\_ шт.; кустарник \_\_\_\_\_ шт.,

- декоративные ограждения \_\_\_\_\_ шт. (п. м), отмостка \_\_\_\_\_ кв. м,

- оборудование детских площадок \_\_\_\_\_ элементов.

Примечание: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подписи: Заказчик работ \_\_\_\_\_ ( )

(подпись) \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

Специалист \_\_\_\_\_

Уполномоченной организации \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

(подпись) \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к Правилам производства  
земляных работ на территории  
Варненского муниципального района  
Челябинской области

**Протокол  
согласования (подписной лист) действий с лицами, интересы которых затрагиваются  
при производстве земляных работ, нарушения благоустройства, естественного  
природного ландшафта**

Я, нижеподписавшийся, заказчик (застройщик) земляных работ

обязуюсь при производстве работ по \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_ районе (населенный пункт)

по улице \_\_\_\_\_

на участке \_\_\_\_\_

выполнять требования, установленные действующими нормативными актами:

Вести работы в полном соответствии с утвержденными Правилами производства земляных работ

Соблюдать установленные для данного вида работ правила техники безопасности.

За выполнение вышеуказанных работ несу полную ответственность. Адрес

организации, производящей работы

№ телефона \_\_\_\_\_

ФИО лица, ответственного за соблюдение правил техники и безопасности \_\_\_\_\_

Условия производства работ согласованы с учетом следующих замечаний:

Организация	Замечания	Дата	Подпись

Должность

ФИО ответственного специалиста контактный телефон

МП

Подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к Правилам производства  
земляных работ на территории  
Варненского муниципального района  
Челябинской области

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ**

**полного восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ на территории Варненского муниципального района**

от «        »

20

Мы, нижеподписавшиеся:

\_\_\_\_\_ - Глава \_\_\_\_\_ сельского поселения  
Варненского муниципального района, председатель комиссии  
Петрова Т.В. - заместитель начальника МУ «Управление строительства  
и ЖКХ» по вопросам архитектуры и градостроительства  
Назмеев О.А. - главный инженер по надзору за строительством МУ  
«Управление строительства и ЖКХ»

\_\_\_\_\_ - представитель производителя работ.;

\_\_\_\_\_ - представитель эксплуатирующей организации;

\_\_\_\_\_ представитель заказчика.  
(организация, должность ФИО)

составили настоящий акт о том, что благоустройство, нарушенное после производства земляных работ по адресу: \_\_\_\_\_

Ордер № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. полностью восстановлено.

Общая площадь восстановления составляет: \_\_\_\_\_ кв. м, в том числе:

- автомобильные дороги \_\_\_\_\_ кв. м;  
тротуары \_\_\_\_\_ кв. м,  
- внутриквартальные проезды, хозяйственные проезды, автостоянки \_\_\_\_\_ кв. м,

- пешеходные дорожки \_\_\_\_\_ кв. м;

бытовые площадки \_\_\_\_\_ кв. м,

- малые архитектурные формы \_\_\_\_\_ шт.;

бордюры (поребрик) \_\_\_\_\_ п. м,

- деревья \_\_\_\_\_ шт.;

кустарник \_\_\_\_\_ шт.,

- декоративные ограждения \_\_\_\_\_ шт. (п. м),

отмостка \_\_\_\_\_ кв. м,

- оборудование детских площадок \_\_\_\_\_ элементов.

Примечание:

Подписи:

Председатель: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (подпись) Петрова Т.В. \_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись) Назмеев О.А. \_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
к Правилам производства  
земляных работ на территории  
Варненского муниципального  
района Челябинской области

Начальнику МУ «Управление строительства и  
ЖКХ»

от \_\_\_\_\_

наименование юридического лица, ФИО - заявителя  
(заказчика, застройщика работ) ФИО, должность лица,  
действующего от имени заявителя документ,

удостоверяющий личность (серия, номер, орган, выдавший  
документ)

документ, подтверждающий полномочия действовать от  
имени заявителя \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

контактный телефон \_\_\_\_\_

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с полным восстановлением нарушенного благоустройства после  
производства земляных работ прошу ордер на производство земляных работ № от  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. закрыть.

(ФИО)

(подпись)

(дата)