

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» п. НОВЫЙ УРАЛ

457212, Россия, Челябинская область, Варненский район, п. Новый Урал, ул.
Центральная, дом 10а

Тел./факс 8(35142) 2-84-39 E-mail: larisatolstik@yandex.ru

Website: <http://n-uralskiy.chel.muzkult.ru>

ОКПО 53821234, ОГРН 1027401533830, ИНН 7428006747, КПП 745801001

Приказ


№ 24

от «07» апреля 2025г.

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду МУДО «Детская школа искусств» п. Новый Урал на 2025-2026 год.

В соответствии с требованиями к приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», с приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» приказываю:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду МУДО «Детская школа искусств» п. Новый Урал (далее МУДО «ДШИ» п. Новый Урал) на 2025-2026 год согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Комлеву А.А., технику-программисту, разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в подразделе «Документы» в срок до 15.04.2025г.
3. Контроль за выполнением плана подготовки к отопительному периоду МУДО «ДШИ» п. Новый Урал возложить на заместителя директора по хозяйственной части Захарову И.А.
4. Захаровой И.А., секретарю, ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц под подпись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МУ ДО «ДШИ» п. Новый Урал:  Л.А. Сутормина

С приказом ознакомлен(а):

 (Комлев А.А.)
 (Захарова И.А.)

директор  (Сутормина Л.А.)



Утверждаю
Директор МУДО «ДШИ»
п. Новый Урал

Сутормина Л.А./
подпись печать «07» апреля 2025 г.



Согласовано

начальник Варненского участка
Карталинских ЭТС
АО «Челябоблкоммунэнерго»

/Сапсай Е.В.
(Ф.И.О. руководителя теплоснабжающей организации)
Подпись печать «28» 04 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Муниципального учреждения

дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Новый Урал

Настоящий план подготовки к отопительному периоду разработан в соответствии с требованиями:

- приказ Минэнерго России от 13.11.2024 №2234,
- приказ Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

1. Общие сведения объекта:

1	Адрес объекта	457212 Челябинская область Варненский район п. Новый Урал ул. Центральная. 10А
2	Год постройки	1967
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1160.1
4	Наличие подвала/подполья	отсутствует (имеется/отсутствует)
5	Наличие элеватора/теплого пункта	отсутствует (наличие, количество)
6	Тип системы отопления	закрытая (открытая/закрытая)
7	Схема отопления	двухтрубная (однотрубная /двухтрубная)
8	Система ГВС	нет
9	Материал трубопроводов системы отопления	металлические (металлические, металл полимер, полимер)
10	Наличие узла учета тепловой энергии	КАРАТ-306-1; КАРАТ-551-25; КАРАТ-551-25; КТПТР-01; СДВ; ИБП
11	Теплоснабжающая организация	АО «Челябоблкоммунэнерго»

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода.

1	Продолжительность отопительного периода	Дни (сколько)
	2022-2023 г.г.	213
	2023-2024 г.г.	213
	2024-2025 г.г.	212
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	□
	2022-2023 г.г.	-8
	2023-2024 г.г.	-9
	2024-2025 г.г.	-6,5
3	Случаи размораживания внутренней системы отопления	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
4	Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
5	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.	
5.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
5.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
5.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025-2026

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Провести промывку теплопотребляющей установки, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения. (п.11.5.1 Правил)	до 31.07.2025г.
2	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок;	До 31.07.2025
3	Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, и арматуры постоянного регулирования (п.11.5.3 Правил)	До 31.07.2025
4	Назначить ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (п.11.5.4 Правил)	До 31.07.2025
5	Провести испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (п.11.5.5 Правил)	До 31.07.2025
6	Обеспечить наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций (п.11.5.7 Правил)	До 31.07.2025

7	Обеспечить наличие паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения теплопотребляющим установкам, установленным в здании (п.11.5.8 Правил)	До 31.07.2025
8	Обеспечить наличие персонала, осуществляющая функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов.(п.11.5.9 Правил)	До 31.07.2025
9	Обеспечить наличие актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (п.11.5.10 правил)	До 31.07.2025
10	Провести осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п.11.5.11 Правил)	До 31.07.2025
11	Подписать представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии Акт технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (п.11.5.19 Правил)	До 31.07.2025г.
12	Обеспечить наличие заключенного договора теплоснабжения (п.11.5.12 Правил)	До 31.07.2025
13	Обеспечить наличие акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (п.11.5.13 Правил)	До 31.07.2025
14	Провести проверку узла учета, и обеспечить наличие акта разграничения балансовой принадлежности (п.11.5.14 Правил)	До 31.07.2025
15	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (п.11.5.15 Правил)	До 31.07.2025
16	Обеспечить наличие справки, представленной федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора федерального государственного надзора в области промышленной безопасности о выполнении предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	До 31.07.2025
17	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду	До 31.07.2025