

**Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №10
«Алёнушка» с.Варны.**

Приказ №12

от 15.04.2026 г

На основании уведомления Главы Администрации Варненского муниципального округа Челябинской области Е.А. Парфенова от 01.04.2026г. №767 в связи с подготовкой к отопительному сезону 2026-2027гг.

Приказываю:

1. Ответственному за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Данчинову И.М. разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. в соответствии с требованиями:
 - приказ Минэнерго России от 13.11.2024 №2234;
 - приказ Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
 - Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Ответственному за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Данчинову И.М. до 20.04.2026 г. согласовать план подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г. с теплоснабжающей организацией АО «Челябоблкоммунэнерго».
- 3 Разместить на официальном сайте МКДОУ «ЦРР-д/с №10 «Алёнушка» с.Варны копию приказа и план подготовки к отопительному периоду на 2026-2027 г.г.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


Заведующий _____

/Шафеева Н.А.



Утверждаю
Заведующий МКДОУ
«ЦРР-д/с №10 «Алёнушка»
с. Варна



 / Шафеева Н.А./

«15» апреля 2026 г.

Согласовано
Начальник Варненского участка
Карталинских ЭТС
АО «Челябоблкоммунэнерго»



Газитдинов Р.Ш./

Подпись печать(Ф.И.О, руководитель)

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г.

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребёнка детского сада №10 «Алёнушка» с. Варны.

Настоящий план подготовки к отопительному периоду разработан в соответствии с требованиями:

- приказ Минэнерго России от 13.11.2024 №2234,
- приказ Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

1. Общие сведения объекта:

1	Адрес объекта	Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Спартак, дом 20
2	Год постройки	1979
3	Общая площадь здания (м.кв.)	3043,10
4	Наличие подвала/подполья	<u>Имеется</u> (имеется/отсутствует)
5	Наличие элеватора/теплового пункта	<u>Имеется/1</u> (наличие, количество)
6	Тип системы отопления	<u>закрытая</u> (открытая/закрытая)
7	Схема отопления	<u>однотрубная</u> (однотрубная /двухтрубная)
8	Система ГВС	нет
9	Материал трубопроводов системы отопления	<u>Металлические, полимер</u> (металлические, металлополимер, полимер)
10	Наличие узла учета тепловой энергии	Эльф-01
11	Теплоснабжающая организация	АО «Челябоблкоммунэнерго»

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода.

1	Продолжительность отопительного периода	Дни (сколько)
	2023-2024 г.г.	213
	2024-2025 г.г.	213
	2025-2026	212
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	□
	2023-2024 г.г.	-8
	2024-2025 г.г.	-9
	2025-2026 г.г.	-6,5
3	Случаи размораживания внутренней системы отопления	кол-во
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
	2025-2026 г.г.	нет
4	Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления	кол-во
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
	2025-2026 г.г.	нет
5	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.	
5.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
	2025-2026 г.г.	нет
5.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
	2025-2026 г.г.	нет
5.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
	2025-2026 г.г.	нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Провести промывку теплопотребляющей установки, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения, (п.11.5.1 Правил)	до 31.07.2026г.
2	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутримдомовых сетей и теплопотребляющих установок;	До 31.07.2026
3	Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, и арматуры постоянного регулирования (п.11.5.3 Правил)	До 31.07.2026
4	Назначить ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (п.11.5.4 Правил)	До 31.07.2026
5	Провести испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (п.11.5.5 Правил)	До 31.07.2026

6	Обеспечить наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций (п.11.5.7 Правил)	До 31.07.2026
7	Обеспечить наличие паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения теплопотребляющим установкам, установленным в здании (п.11.5.8 Правил)	До 31.07.2026
8	Обеспечить наличие персонала, осуществляющая функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов.(п.11.5.9 Правил)	До 31.07.2026
9	Обеспечить наличие актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (п.11.5.10 правил)	До 31.07.2026
10	Провести осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п.11.5.11 Правил)	До 31.07.2026
11	Подписать представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии Акт технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (п.11.5.19 Правил)	До 31.07.2026г.
12	Обеспечить наличие заключенного договора теплоснабжения (п.11.5.12 Правил)	До 31.07.2026
13	Обеспечить наличие акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (п.11.5.13 Правил)	До 31.07.2026
14	Провести проверку узла учета, и обеспечить наличие акта разграничения балансовой принадлежности (п.11.5.14 Правил)	До 31.07.2026
15	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (п.11.5.15 Правил)	До 31.07.2026
16	Обеспечить наличие справки, представленной федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора федерального государственного надзора в области промышленной безопасности о выполнении предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	До 31.07.2026
17	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду	До 31.07.2026